


Rzut dachu-Budynek ZPO-( część A)  
skala 1:100



Uwaga:





Na dachu należy:

- wyburzyć istniejące kominy o ok 60cm
- wymurować nowe kominy z cegły kinkierowej o 25cm wyższe od istniejących
- wykonać nowe obróbki blacharskie przy kominach i ściankach attykowych
- zamontować nowe rynny i rury spustowe

Do ocieplenia dachu wykorzystujemy płyty PWS-A2 dwustronnie laminowane papą o rdzeniu ze styropianu EPS 100 gr.15cm -płyty np. firmy POLMAR.

Po ułożeniu płyt PWS\_A2 całość dachu uszczelniamy papą wierzchniego krycia.e.

Wymiary sprawdzić w naturze.

INWESTOR :			
Powiat w Szydłowcu Plac M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec			
BIURO PROJEKTÓW :		NEOINVEST Sp. z o.o. Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce tel. (041) 34 17 900, fax (041) 34 17 910	
			
OBIEKT / ADRES DZIAŁKI NR:		SKALA	1:100
MODERNIZACJA KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA GAZOWĄ WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU ZPO		STADIUM	Projekt Budowlano-Wykonawczy
Szydłowiec, ul. Kolejowa 78 działki nr ewid. 1244/19.		BRANŻA	ARCH.
PROJEKT :		DATA	06.2008r
ARCHITEKTURA			
TYTUŁ RYSUNKU :		NR RYS.	PBW/A/06
Rzut dachu -budynke ZPO (część A)			
	IMIĘ NAZWISKO	Specjalność i nr uprawnień	Data i podpis
GŁÓWNY PROJEKTANT	mgr inż. arch. JÓZEF ŚLIWIŃSKI	KL 423/94 spec.arch.	 06.2008r
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. AGNIESZKA BARTNICZAK		 06.2008r
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. JACEK BURCZYN	KL - 11/92 spec.arch.	 06.2008r