




PRZEKRÓJ 1-1



WIDOK OD PRZODU



PRZEKRÓJ 2-2

Warstwa ścierna zjazdu z kostki brukowej wibroprasowanej gr. 8cm
Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr 12cm
Warstwa odsączająca z piasku gr. 15cm
Istniejące podłoże gruntowe



PRACOWNIA PROJEKTOWA P.W. "DAKAR" 26-600 RADOM
Ul. Świętojńska 3 lok. 27 tel. kom.0601180311

Temat: PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI POWATOWEJ NR 3341W
W M. WYSOKA, ODCINEK O NAWIERZCHNI BRUKOWEJ L=140,17m

Tytuł rysunku: SZCZEGÓŁ ZJAZDU PRZEZ CHODNIK

Faz: PROJEKT WYKONAWCZY

Drogi : mgr inż. Janusz Karpeła (UAN-II-K-8386/134/85)

Opracował: inż. Jacek Karpeła

Data: 04.2010 Umowa: Skala: 1:50,1:10 Nr rys. 4