

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA PRZYCHODNI REJONOWEJ W SZYDŁOWCU
ADRES INWESTYCJI : SZYDŁOWIEC, UL. STASZICA
INWESTOR : ZARZĄD POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO
ADRES INWESTORA : SZYDŁOWIEC, PL. M. KONOPNICKIEJ 7
BRANŻA : SANITARNA - INSTALACJA WOD-KAN - BUDYNEK NOWO PROJEKTOWANY

DATA OPRACOWANIA : CZERWIEC 2010R

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

1. nstalacja wewnętrzna wody w budynku CPV 45332200-5; CPV 45332400-7
2. Instalacja kanalizacji CPV 45332200-5; CPV 45332400-7
3. Roboty budowlane do instalacji kanalizacji CPV 451111009; CPV452625202; CPV 45332200-5; CPV 45332400-7
- 4.Roboty budowlane do instalacji wodociągowej CPV 451111009; CPV 452625202
- 5.Urządzenia CPV 45332200; CPV 45332400-7

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
CZERWIEC 2010R

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wewnętrzna instalacja wod-kan - SZYDŁOWIEC - część nowo projektowana					
1 Instalacja kanalizacji CPV 45332200-5; CPV 45332400-7					
1	KNR-W 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu łazkami na odległość do 10 m (kat.gr.IV)	m ³		
d.1	0304-03 ST-s- 01.01.00				
		1*0.4*113.5	m ³	45.40	
				RAZEM	45.40
2	KNR-W 2-01	Drenaż - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowe- go kruszywa	m ³		
d.1	0609-06 ST-s- 01.01.00				
		0.4*0.4*113.5	m ³	18.16	
				RAZEM	18.16
3	KNR-W 2-01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV z zagęszczeniem	m ³		
d.1	0312-02 ST-s- 01.01.00				
		27.24	m ³	27.24	
				RAZEM	27.24
4	S-215 1000-	Rurociągi z PCW o śr. 160 mm w wykopie wewnątrz budynków łączone meto- dą wciskową	m		
d.1	05 ST-s- 01.01.00				
		70	m	70.00	
				RAZEM	70.00
5	S-215 1000-	Rurociągi z PCW o śr. 110 mm w wykopie wewnątrz budynków łączone meto- dą wciskową	m		
d.1	04 ST-s- 01.01.00				
		25.8	m	25.80	
				RAZEM	25.80
6	S-215 1000-	Rurociągi z PCW o śr. 75 mm w wykopie wewnątrz budynków łączone meto- dą wciskową	m		
d.1	03 ST-s- 01.01.00				
		17.5	m	17.50	
				RAZEM	17.50
7	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz- kalnych o połączeniach wciskowych	m		
d.1	0207-01 ST-s- 01.01.00				
		87	m	87.00	
				RAZEM	87.00
8	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach miesz- kalnych o połączeniach wciskowych	m		
d.1	0207-02 ST-s- 01.01.00				
		42.5+26.5	m	69.00	
				RAZEM	69.00
9	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz- kalnych o połączeniach wciskowych	m		
d.1	0207-03 ST-s- 01.01.00				
		28+110.5	m	138.50	
				RAZEM	138.50
10	KNR 2-15	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfiko- wanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
d.1	0208-03 ST-s- 01.01.00				
		1+4+10+32+6+2	szt.	55.00	
				RAZEM	55.00
11	KNR 2-15	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfiko- wanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
d.1	0208-05 ST-s- 01.01.00				
		14	szt.	14.00	
				RAZEM	14.00
12	KNR-W 2-15	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm	szt.		
d.1	0213-05 ST-s- 01.01.00				
		12	szt.	12.00	
				RAZEM	12.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	KNR-W 2-15	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 75 mm	szt.		
d.1	0213-04				
	ST-s-				
	01.01.00				
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
14	KNR-W 2-15	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
d.1	0222-01				
	ST-s-				
	01.01.00				
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
15	KNR-W 2-15	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
d.1	0222-02				
	ST-s-				
	01.01.00				
		10	szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
16	KNR 2-15	Montaż wpustów zeliwnych podłogowych o śr. 50 mm	szt.		
d.1	0212-01				
		9	szt.	9.00	
				RAZEM	9.00
17	Kalkulacja in-	Dostawa i montaż odwodnienia liniowego w garażu	szt.		
d.1	dywidualna				
	ST-s-				
	01.01.00				
		8.5	szt.	8.50	
				RAZEM	8.50
18	KNR 2-15	Drzwiczki stalowe do zaworów, 20*20cm	szt.		
d.1	0120-03				
	ST-s-				
	01.01.00				
		15	szt.	15.00	
				RAZEM	15.00
19	KNR 2-15	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
d.1	0221-02				
	ST-s-				
	01.01.00				
		32	szt.	32.00	
				RAZEM	32.00
20	KNR 2-15	Montaż zlewozmywaków stalowych na ścianie	szt.		
d.1	0220-04				
	ST-s-				
	01.01.00				
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
21	KNR 2-15	Montaż zlewozmywaków- 2 k stalowych na ścianie	szt.		
d.1	0220-04				
	ST-s-				
	01.01.00				
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
22	KNR-W 2-15	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym	kpl.		
d.1	0234-02				
	ST-s-				
	01.01.00				
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
23	KNR-W 2-15	Bidety z baterią i syfonem	kpl.		
d.1	0234-05				
	ST-s-				
	01.01.00				
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
24	KNR-W 2-15	Brodziki natryskowe	kpl.		
d.1	0232-02				
	ST-s-				
	01.01.00				
		10	kpl.	10.00	
				RAZEM	10.00
25	KNR-W 2-15	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
d.1	0233-03				
	ST-s-				
	01.01.00				
		14	kpl.	14.00	
				RAZEM	14.00
2 Instalacja wewnętrzna wody w budynku CPV 45332200-5; CPV 45332400-7; CPV 45321000-3					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
26 d.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0601-01 ST-s- 01.01.00	Rurociągi z rur warstwowych np. Geberit Mepla Flex o śr. zewn. 16 mm	m		
		312	m	312.00	
				RAZEM	312.00
27 d.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0601-02 ST-s- 01.01.00	Rurociągi z rur warstwowych np. Geberit Mepla Flex o śr. zewn. 20 mm	m		
		80	m	80.00	
				RAZEM	80.00
28 d.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0601-03 ST-s- 01.01.00	Rurociągi z rur warstwowych Geberit Meplao śr. zewn. 26 mm	m		
		73.6	m	73.60	
				RAZEM	73.60
29 d.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0601-04 ST-s- 01.01.00	Rurociągi z rur warstwowych np. Geberit Meplao śr. zewn. 32 mm	m		
		36	m	36.00	
				RAZEM	36.00
30 d.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0601-05 ST-s- 01.01.00	Rurociągi z rur warstwowych np. Geberit Meplao śr. zewn. 40 mm	m		
		43.7	m	43.70	
				RAZEM	43.70
31 d.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0602-01 ST-s- 01.01.00	Łączniki Geberit Mepla o śr. 16 mm	szt.		
		250	szt.	250.00	
				RAZEM	250.00
32 d.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0602-01 ST-s- 01.01.00	Łączniki np. Geberit Mepla o śr. 20 mm	szt.		
		80	szt.	80.00	
				RAZEM	80.00
33 d.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0602-03 ST-s- 01.01.00	Łączniki np. Geberit Mepla o śr. 26 mm	szt.		
		50	szt.	50.00	
				RAZEM	50.00
34 d.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0602-04 ST-s- 01.01.00	Łączniki np. Geberit Mepla o śr. 32 mm	szt.		
		33	szt.	33.00	
				RAZEM	33.00
35 d.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0602-05 ST-s- 01.01.00	Łączniki np. Geberit Mepla o śr. 40 mm	szt.		
		26	szt.	26.00	
				RAZEM	26.00
36 d.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0602-08 ST-s- 01.01.00	Połączenie armatury Mepla o śr. 16-26 mm	szt.		
		35*2+12+4+6+12+61+2	szt.	167.00	
				RAZEM	167.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37 d.2	KNR-W 2-15 0132-05 ST-s- 01.01.00	Zawory przelotowe instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 40 mm z kurkiem spustowym	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
38 d.2	KNR-W 2-15 0132-01 ST-s- 01.01.00	Zawory przelotowe instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		34	szt.	34.00	
				RAZEM	34.00
39 d.2	KNR-W 2-15 0132-02 ST-s- 01.01.00	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		14	szt.	14.00	
				RAZEM	14.00
40 d.2	KNR-W 2-15 0132-03 ST-s- 01.01.00	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm	szt.		
		11	szt.	11.00	
				RAZEM	11.00
41 d.2	KNR-W 2-15 0132-04 ST-s- 01.01.00	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 32 mm	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
42 d.2	KNR-W 2-15 0135-01 ST-s- 01.01.00	Zawory do pralki, zmywarki , płuczki , baterii stojących o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		64+14+2+12+8	szt.	100.00	
				RAZEM	100.00
43 d.2	KNR-W 2-15 0135-01 ST-s- 01.01.00	Zawory czepalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		7	szt.	7.00	
				RAZEM	7.00
44 d.2	KNR-W 2-15 0135-01 ST-s- 01.01.00	Analogia - zawory mieszejace typ TM	szt.		
		16	szt.	16.00	
				RAZEM	16.00
45 d.2	KNR-W 2-15 0137-02 ST-s- 01.01.00	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		32	szt.	32.00	
				RAZEM	32.00
46 d.2	KNR-W 2-15 0137-02 ST-s- 01.01.00	Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		10	szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
47 d.2	KNR-W 2-15 0137-09 ST-s- 01.01.00	Baterie natryskowe z natrykiem przesuwym o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		10	szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
48 d.2	KNR 2-15 0104-05 ST-s- 01.01.00	Rurociagi w instalacjach wodociagowych o śr.nomin. 40 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w bud.niemieszkalnych	m		
		34	m	34.00	
				RAZEM	34.00
49 d.2	KNR 2-15 0104-04 ST-s- 01.01.00	Rurociagi w instalacjach wodociagowych o śr.nomin. 32 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w bud.niemieszkalnych	m		
		4	m	4.00	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	4.00
50	KNR 2-15 d.2 0104-03 ST-s- 01.01.00	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nomin. 25 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w bud.niemieszkalnych	m		
		4	m	4.00	
				RAZEM	4.00
51	KNR 2-15 d.2 0104-01 ST-s- 01.01.00	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nomin. 15 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w bud.niemieszkalnych	m		
		12	m	12.00	
				RAZEM	12.00
52	KNR 2-16 d.2 0505-01 ST-s- 01.06.00	Analogia - izolacja na rurę fi 15-25	m		
		12+4	m	16.00	
				RAZEM	16.00
53	KNR 2-16 d.2 0505-01 ST-s- 01.06.00	Analogia - izolacja na rurę fi 32-40	m		
		4+34	m	38.00	
				RAZEM	38.00
54	KNR 2-15 d.2 0120-01 ST-s- 01.01.00	Szafki hydrantowe podtynkowe	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
55	KNR 2-15 d.2 0116-01 ST-s- 01.01.00	Zawór hydrantowy o śr.nom. 25mm montowany na ścianie	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
56	KNR-W 2-15 d.2 0126-04 ST-s- 01.01.00	Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	m		
		34+4+4+12	m	54.00	
				RAZEM	54.00
57	KNR-W 2-15 d.2 0127-03 ST-s- 01.01.00	Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
		545.3	m	545.30	
				RAZEM	545.30
58	KNR-W 2-15 d.2 0128-01 ST-s- 01.01.00	Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach mieszkalnych	m		
		545.3+54	m	599.30	
				RAZEM	599.30
59	KNR 0-34 d.2 0107-02 ST-s- 01.06.00	Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami Thermacompact S-2 gr.6 mm (C) metodą izolowania po montażu rurociągu	m		
		80	m	80.00	
				RAZEM	80.00
60	KNR 0-34 d.2 0107-02	Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami Thermacompact S-2 gr.6 mm (C) metodą izolowania po montażu rurociągu	m		
		36	m	36.00	
				RAZEM	36.00
61	KNR 0-34 d.2 0101-07 ST-s- 01.06.00	Izolacja rurociągów śr.40 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)	m		
		132	m	132.00	
				RAZEM	132.00
62	KNR 0-34 d.2 0101-08 ST-s- 01.06.00	Izolacja rurociągów śr.63 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)	m		
		44	m	44.00	
				RAZEM	44.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3 CPV 45111100-9 Roboty murowe - przekucia, bruzdy					
63	KNR-W 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wa-	m		
d.3	0337-01	piennej			
	ST-s-				
	01.05.00	125	m	125.00	
				RAZEM	125.00
64	KNR-W 4-01	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości do 4 ceg.na zaprawie wa-	szt.		
d.3	0335-02	piennej			
	ST-s-				
	01.05.00	28	szt.	28.00	
				RAZEM	28.00
4 CPV 45262520-2 Roboty murowe - zamurowanie przekuc i bruzd					
65	KNR-W 4-01	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości do 4 ceg.	szt.		
d.4	0325-02				
	ST-s-				
	01.05.00	28	szt.	28.00	
				RAZEM	28.00
66	KNR-W 4-01	Zabetonowanie żwirobetonem bez deskowań i stemplowań bruzd o przekroju	m		
d.4	0207-01	do 0.015 m2 w podłogach, stropach i ścianach			
	ST-s-				
	01.05.00	125	m	125.00	
				RAZEM	125.00