poziom parteru

poziom piętra

rura ochronna
Arot A–75 L–6m

ZK-1 ZK-2 ZK-3 ZK-4 ZK-5 ZK-6 ZK-7 ZK-8 ZK-9 ZK-10 ZK-11 ZK-12 ZK-13

1,5m

R Ø125

WYŁAZ DACHOWY

odp'yw

1,5%

2%

A

B

poziom parteru

instalację podłączyć do projektowanej konstrukcji stalowej dachu

10,5m

poziom parteru

rura ochronna
Arot A–75 L–5m

rura ochronna
Arot A–75 L–5m

rura ochronna
Arot A–75 L–7m

LEGENDA:

1. Instalację odgromową wykonać przewodem stalowym ocynkowanym Fe/Zn d–8mm jako naciągową
2. A – maszt odgromowy h–2m
   B – maszt odgromowy h–1,5m
   Na części istniejącej maszty mocować do ścian kominów wentylacyjnych.
   Na części projektowanej maszty ustawić bezpośrednio na dachu budynku.
3. Przejście instalacji odgromowej nad korytarzem wykonać po konstrukcji szkieletowej
4. Uziom otokowy z bednarki ocynkowanej Fe/Zn 30x4 na głębokości 0,7m w odl. 0,7m od fundamentów budynku
5. Zbrojenie ław fundamentowych włączyć metalicznie do uziomu otokowego
6. Złącza kontrolne w puszkach zabudowanych w odl. 0,5m od ściany budynku w podłożu

OZNACZENIA:

bednarka ocynkowana Fe/Zn 30x4

drut stalowy ocynkowany Fe/Zn d–8mm

złącze kontrolne w puszce

OZNACZENIA:

PROJEKTOWANE KOMINY WENTYLACYJNE Z PUSTAKÓW GRUBOŚCIENNYCH

ISTNIEJĄCE KOMINY WENTYLACYJNE

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

ZLECENIODAWCA: POWIAT SZYDŁOWIECKI reprezentowany przez Zarząd Powiatu/ pl. M.Konopnickiej 7/ 26-500 Szydłowiec

OBIEKT: BUDYNEK PRZYCHODNI REJONOWEJ W SZYDŁOWCU
dz. nr 5/3 AM-1 obręb 0001 miasto Szydłowiec

TYTUŁ: PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU PRZYCHODNI REJONOWEJ PRZY UL. STASZICA W SZYDŁOWCU

TREŚĆ RYSUNKU: INSTALACJA ODGROMOWA

	IMIĘ I NAZWISKO	NUMER UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTOWAŁ:	inż. Janusz Wałkon	SZCZYT-KL-2425/89	
ASYSTENT PROJ.:	Tomasz Wałkon		
OPRACOWAŁ:	inż. Zygmunt Chojnecki		
SPRAWDZIŁ:	inż. Witold Wojciechowski	SYSKLITA	

NUMER UMOWY: PRJ43/4/2010 | NUMER PROJEKTU: GP 1003 | STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY | SKALA: 1:100

DATA: MAJ 2010 | BRANŻA: ELEKTRYCZNA | NUMER RYSUNKU: E-013

TERENOWEGO TOWARZYSTWA PROJEKTOWO–WYDAWNICZEGO "ARVI" Sp. z o.o. 44-100 GLIWICE, ul. SOWIŃSKIEGO 8, TEL/FAX +32 / 31 30 90, 75 09 50, e-mail: arvi@arvi.com.pl