


POŁĄCZENIE SYSTEMU OCIEPLENIOWEGO Z DASZKIEM WEJŚCIOWYM /część 3-kondygnacyjna/



- 1. papa termozgrzewalna wierzchniego krycia typu POLBIT EXTRA WF Szybki Profil
- 2. papa termozgrzewalna podkładowa typu POLBIT EXTRA PF Szybki Profil
- 3. płyta termizolacyjna z wełny mineralnej
ROCKWOOL MONROCK MAX ICOBIT /5 cm/
- 4. warstwa kleju bitumicznego do stosowania na zimno
ROCKWOOL KB-MONROCK
- 5. paroizolacja /warstwa gruntująca/ – dwie warstwy masy
asfaltowo-kauczukowej np.: CYKLOLEP R /ok. 1 mm/
- 6. istniejąca gładź cementowa
- 7. istniejąca płyta żelbetowa
- 8. warstwa zaprawy klejącej
ROCKWOOL ZK-ECOROCK
- 9. fasadowa płyta termizolacyjna z wełny mineralnej
ROCKWOOL FASROCK-L /5 cm/
- 10. warstwa zbrojąca – zaprawa zbrojąca ROCKWOOL ZZ-ECOROCK
z zatopioną siatką z włókna szklanego ROCKWOOL SZ-ECOROCK
- 11. wyprawa z cienkowarstwowego
tynku mineralnego (system ROCKWOOL ECOROCK-L):
– podkład tynkarski ROCKWOOL PT-ECOROCK
– tynk mineralny ROCKWOOL BR-ECOROCK baranek 3,0 mm
- 12. farba silikonowa ROCKWOOL FS-ECOROCK

DOCIEPLENIE BUDYNKU PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH				Szydłowiec, ul. Wschodnia 23	
Arkusz A.13	SZCZEGÓŁY WYKONAWCZE			1 : 10	
Projektant	R.P. Piotrowski /upr. nr GP-167/92/	spec. konstr.-bud.		V/08	
Wykonał	T. Bednarczyk			V/08	