POWIAT SZYDŁOWIECKI
REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU

PR.272.6.2014

data zamieszczenia: 12.06.2014.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Nazwa:
Powiat Szydłowiecki reprezentowany przez Zarząd Powiatu
Adres:
pl. M. Konopnickiej 7

Miejscowość:	Kod pocztowy:	Województwo:
Szydłowiec	26-500	mazowieckie

Adres strony internetowej zamawiającego:
http://www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net/

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego sytemu zakupów:
nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zadanie I Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Mirów Nowy - budowa chodnika w m. Bieszków Dolny
Zadanie II Budowa chodnika przy drodze powiatowej Szydłowiec-Mirów Nowy w m. Gąsawy Rządowe – etap II

II.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1)Zadanie I Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Mirów Nowy - budowa chodnika w m. Bieszków Dolny
2)Zadanie II Budowa chodnika przy drodze powiatowej Szydłowiec-Mirów Nowy w m. Gąsawy Rządowe – etap II

1. Realizacja zadań obejmuje następujące roboty:

dla zadania I
Roboty ziemne
Koryto pod chodnik i zjazdy bramowe
Podbudowa
Warstwa odsączająca grubości 10 cm
Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem 5Mpa grubości 10 cm pod chodnik
Warstwa z kruszywa stabilizowanego kruszywem 0/31,5 mm grubości 15 cm pod zjazdy
Nawierzchnia
kostka betonowa grubości 8 cm na zjazdach
kostka betonowa grubości 6 cm na chodniku
Odwodnienie
rów kryty z rur PEHD o średnicy 400 mm na długości 214,7 m

dla zadania II
Roboty ziemne
Koryto pod chodnik i zjazdy bramowe
Podbudowa
w-wa odsączająca z piasku grub. 10 cm
w-wa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub. 12 cm pod chodnik
w-wa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm pod zjazdy

Nawierzchnia
kostka betonowa grubości 6 cm na chodniku
kostka betonowa grubości 8 cm na zjazdach
Odwodnienie
Rurociąg instalacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-u o średnicy 315,0mm na długości 70,0m

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45233140-2 45111200-0 45232452-5 45112100-6 45233222-1

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu / programu finansowego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1
Nazwa: Zad. I Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Mirów Nowy - budowa chodnika w m. Bieszków Dolny

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.06.2014

IV.2) LICZNA OTRZYMANYCH OFERT: 8

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjno – Handlowe „GRES”, ul. Browarska 1 „B”, 26-500 Szydłowiec

IV.5) SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA *(bez VAT)*: 233 282,46 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 256 121,39 zł
Oferta z najniższą ceną: 256 121,39 zł **/ Oferta z najwyższą ceną** 398 540,15 zł
Waluta: PLN.

Część NR: 2
Nazwa: Zad II. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Szydłowiec-Mirów Nowy w m. Gąsawy Rządowe – etap II

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.06.2014

IV.2) LICZNA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjno – Handlowe „GRES”, ul. Browarska 1 „B”, 26-500 Szydłowiec

IV.5) SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA *(bez VAT)*: 168 881,00 zł PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 177 298,10 zł
Oferta z najniższą ceną: 177 298,10 zł **/ Oferta z najwyższą ceną** 267 465,47 zł
Waluta: PLN

Kierownik Zamawiającego

Starosta Szydłowiecki