


PRZEKRÓJ POPRZECZNY SKALA 1:50



WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 8 S 50/70 gr 4 cm
WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 W 50/70 gr 6cm
WYRÓWNANIE ISTNIEJĄCEJ PODBUDOWY BETONEM ASFALTOWYM AC 11 W 50/70
PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/63 gr 24cm
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA gr 10 cm

Temat:			
PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ 4016W Szydłowiec - Zbijów Mały - gr woj. odc Sadek - Kierz N.			
Tytuł rysunku:		PROJEKT BUDOWLANY	
Opracował	JERZY FERET (UPR. NR KBULa-2126/1307/66)		
Data:	06.2015	Skala:	1:50
		Nr rys.	2