


PRZEKRÓJ POPRZECZNY SKALA 1:50



WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 8 S 50/70 GR 3 cm
WYRÓWNANIE ISTNIEJĄCEJ PODBUDOWY BETONEM ASFALTOWYM AC 16 W 50/70 gr 4 cm (w ilości 100 kg/m ²)
POBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/63 gr 24cm
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA gr 10 cm

PROJEKT WYKONAWCZY			Nr rys. 1	
Nazwa obiektu: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 4020W			Inwestor: STAROSTWO POWIATOWE w SZYDŁOWCU	
PRZEKRÓJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY km 4+337 - 4+657			Podpis	Data luty 2016
Projektant:	Imię i nazwisko			Skala 1:50
	mgr.Inż. Wawrzykowski Radosław			