ogrodzenie zespołu boisk - piłkochwyt











1. **słupy nośne: stalowe o przekroju Ø100 o wys. 8 m, gr. ścianki min. 4 mm, w rozstawie max. 5,00 m zamknięte od góry deklem**
2. **wypełnienie: - boiska: bezwęzłowa siatka polipropylenowa o oczku 80x80 mm gr. 5 mm (zewnętrzny splot siatki wzmacniany dodatkowym przeszyciem w miejscu montażu siatki do słupów i linek napinających)**
3. **fundamentowa tuleja montażowa profil stalowy zamknięty, cynkowany Ø90x3.0 mm z trzpieniem dystansującym**
4. **fundament punktowy słupka 35x35 cm z betonu monolitycznego klasy min. B-20, konsystencja K2, frakcja kruszywa 2-8 mm**
5. **odciąg, linka stalowa powlekana 6 mm**
6. **stężenia: rygiel rura 42.4x2.0 lub 48.3x1.5 mm,**
7. **naciąg, śruba rzymska**
8. **linka stalowa powlekana 6 mm**
9. **kausze z zaciskami ze stali cynkowanej: stosować na wszystkich zakończeniach lin**

Należy stosować jednolite systemowe rozwiązania producentów o parametrach nie gorszych niż podano w projekcie. dopuszcza się zmianę rozstawu słupów wyłącznie jeżeli wynika to z technologii producenta
wszystkie elementy stalowe i aluminiowe z podwójną ochroną antykorozyjną przez ocynkowanie i powleczenie poliestrem w kolorze ciemnym zielonym RAL 6005. Mocowanie siatki do słupów za pomocą systemowych przelotek teflonowych, do lin za pomocą systemowych karabińczyków stalowych. Pozostałe akcesoria montażowe wykonane ze stali nierdzewnej i aluminium powleczonego powloką poliestrową.
wypełnienie furtek: siatka pleciona, druty naciągowe i montażowe ocynkowano i pokryto tworzywem PVC o wysokiej odporności na promienie UV i niskie temperatury w kolorze ciemnym zielonym RAL 6005.

średnia minimalna grubość powłoki cynkowej wynosi: 80 um
średnia minimalna grubość powłoki poliestrowej wynosi: 60-80um

PRACOWNIA PROJEKTOWA
"Maxpol"
Żeromskiego 51A
tel. (048) 385-09-57

	imię i nazwisko	nr upr. bud.	data:	podpis:
Projektował:	mgr inż. arch. Jacek Kapusta	UAN-II-K-8386/137/86	04.2018	
Sprawdził:			04.2018	
Opracował:	mgr inż. arch. Ewa Nadtoczy		04.2018	

FAZA: PROJEKT

Obiekt:	Inwestor:	skala:
Budowa boiska sportowo – rekreacyjnego przy Zespole Szkół Im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu na części dz. nr ewid. 1824/4	Powiat Szydłowiecki Plac Marii Konopnickiej 7 26-500 Szydłowiec	-
Branża:	Tytuł rysunku:	nr rysunku:
Architektura	OGRODZENIE PIŁKOCHWYT	Z/3

Niniejszy projekt jest własnością jego autorów. Kopiowanie, publikowanie oraz wykorzystanie projektu do jakichkolwiek innych celów bez wiedzy i zgody autorów jest zabronione na mocy Ustawy o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r., nr 24, poz.83)