


PRZEKRÓJ POPRZECZNY SKALA 1:50



WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S 50/70 gr 4 cm

WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 W 50/70 gr 4cm (w ilości 100kg/m2)

PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/63 gr 20cm

WARSTWA ODSĄCAJĄCA gr 10 cm

PROJEKT WYKONAWCZY			Nr rys. 1	
Nazwa obiektu: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ MNISZEK-OMIĘCIN-SZYDŁOWIEC odc. WILCZA WOLA-OMIĘCIN			Inwestor: POWIAT SZYDŁOWIECKI	
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NA PROSTEJ			Podpis	Data marzec 2019
Projektant:	Imię i nazwisko			Skala 1:50
	Mgr inż.. Wawrzykowski Radosław			