PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi powiatowej Mniszek – Omięcin – Szydłowiec w m. Wysocko

Lp.	Rodzaj robót	Jednostka	
		Nazwa	Ilość
1	2	3	4
1.	**Roboty ziemne** Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni głębokości 30 cm w gruncie kat.II-IV z wyprofilowaniem i zagęszczeniem 250,0x0,50	m^2	125,0
	Podbudowa		
2.	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach, grubość po zagęszczeniu 10 cm 125,0	m^2	125,0
3.	Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 125,0	m^2	125,0
	Nawierzchnia		
4.	Warstwa wyrównawczo-wzmacniająca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 w ilości średnio 75 kg/m^2 104,06	Mg	104,06
5.	Skropienie wiązania międzywarstwowego asfaltem w ilości 0,1-0,3 kg/m^2, krotność-2 2 750,0	m^2	2 750,0
6.	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 grub. 3 cm 1 375,0	m^2	1 375,0
7.	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 375,0	m^2	375,0