

- D1

(stropodach ocieplony)

-

papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

-

papa termozgrzewalna podkładowa

-

preparat gruntujący

-

wylewka cem. zbrojona – 6 cm

-

folia paroprzepuszczalna

-

styropian spadkowy EPS 100 – 25–40 cm

-

folia paroszczelna

-

płyta żelbetowa – 12 cm

-

tynk cem.–wap. – 1,5 cm

Sch1

(schody wewnętrzne)

-

gres na kleju – 2 cm

-

płyta żelbetowa – 12 cm

-

tynk cem.–wap. – 1,5 cm

Pg1

(podłoga na gruncie)

-

gres na kleju – 2 cm

-

wylewka cem. zbrojona – 6 cm

-

folia PE

-

sytopian EPS 100 – 15 cm

-

hydroizolacja – 2 x papa termozgrzewalna

-

beton C12/15 – 10 cm

-

podsyпка piaskowa (zagęszczona) – 15 cm

Ch1

(opaska, schody zewnętrzne)

-

betonowa kostka brukowa – 6 cm

-

podsyпка piaskowo–cementowa – 3 cm

-


podbudowa z tłucznia – 15 cm

-

warstwa odsączająca z piasku – 10 cm

-

grunt rodzimy zagęszczony



UWAGI:

1. Wszystkie wymiary zweryfikować w naturze.
2. Warstwy przegród pionowych opisano na rysunkach rzutów.
3. Poziom posadowienia projektowanych fundamentów dostosować do poziomu posadowienia istniejących ław. W przypadku za płytkiego istniejącego poziomu posadowienia (uniemożliwiającego wykonanie projektowanego fundamentowania) należy skontaktować się z projektantem w celu uzgodnienia sposobu wykonania robót.

OZNACZENIA:

- elementy do rozbiórki
- elementy istniejące
- elementy projektowane
- projektowane ścianki gips–karton

<div><div>B²PROJEKT</div><div>tel: 501 177 687 tel: 508 364 156 www.b2projekt.pl</div></div>	
<div><div>BUDYNEK INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ im. KOP SZYDŁOWIEC, ul. KOŚCIUSZKI 39, działka nr 1824/4</div></div>	
Projektant	<div><div>mgr inż. arch. Marian SIEMBIOT</div><div>346–Km/73 spec. arch.</div></div>
Opracował	<div><div>mgr inż. Tomasz BEDNARCZYK</div><div>MAZ/0398/PWBKb/17 spec. konstr.–bud.</div></div>
Opracował	<div><div>mgr inż. Piotr BEDNARCZYK</div></div>
<div><div>PRZEKRÓJ A - A</div><div>STAN PROJEKTOWANY</div></div>	
<div><div>Szydłówek, październik 2018r.</div><div>Skala 1 : 50</div></div>	
<div>Ab-6</div>	