

OZNACZENIA:

- – oprawa LED 60x60cm 35,5W, IP20
- – oprawa awaryjna LED 3W, 3h, IP41
- – oprawa ścienna (kinkiet) LED 10W, IP20
- AW – oprawa z modułem zasilania awaryjnego min. 1h
- – oprawa ewakuacyjna z piktogramem kierunkowym i modułem zasilania awaryjnego min. 1h

OZNACZENIA:

- – łącznik przyciskowy IP20
- – łącznik jednobiegunowy IP20
- – łącznik schodowy IP20
- – łącznik schodowy IP44 (bryzgoszczelny)
- PWP – przeciwpożarowy wyłącznik prądu p/t w obudowie IP54

UWAGI:

1. Instalacja podtynkowa (w części nowoprojektowanej) oraz natynkowa w kanałach (w części istniejącej) wykonana przewodami typu YDYp o przekroju:
   instalacja oświetlenia podstawowego – 3 x 1,5 mm²
   instalacja oświetlenia awaryjnego – 4 x 1,5 mm²
2. Trasy przewodów ustalić na budowie wg obowiązujących przepisów i sztuki budowlanej.
3. Oprawy oświetlenia awaryjnego zasilić z najbliższej puszki z zasilaniem stałym.
4. Istniejące oprawy ewakuacyjne z piktogramem kierunkowym należy zdemontować (wyłącznie w części 3 kondygnacyjnej budynku).

B2 PROJEKT
B2 PROJEKT
tel: 501 177 687 tel: 508 364 156
www.b2projekt.pl

BUDYNEK INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ im. KOP
SZYDŁOWIEC, ul. KOŚCIUSZKI 39, działka nr 1824/4

Projektant	inż. Dariusz KUBAT — GP.II–6.3/27/75 spec. inst. elektr.	
Opracował	mgr inż. Piotr BEDNARCZYK	

RZUT II-go PIĘTRA
INSTALACJA OŚWIETLENIA

E-3

Szydłówek, październik 2018r. | Skala 1 : 100