


LAW -1,98 m

(dostosować do poziomu posadowienia istniejących ław)



UWAGI:

1. Wszystkie wymiary zwrócić uwagę w naturze.
2. Wszystkie fundamenty wykonaw na podłożach z betonu kl. C8/10 gr. 10cm.
3. Zbrojenie podłazki iwn fundamentowych 14cztych na zakład w narożnikach na długości: min. 55cm.
4. Wykop chronić przed zalanien wodą.
5. Zaleca się dobór wykupu przez uprawnionego geologa.
6. Poziom posadowienia projektowanych fundamentów dostosować do poziomy posadowienia istniejących tak. W przypadku za płytkiego istniejącego poziomu posadowienia (niezostawiającego wykonanie projektowanego fundamentowania) należy skrócić iwnować się z projektantem w celu uzgodnienia sposobu wykonania robót.
7. Liny L4 i L5 należy wykonać zbliżyć ich krawędź jak najbliżej istniejącego fundamentu (zaczynając niezbędny przewrót dyktoczną) w celu możliwe najwięszego zlikwidowania mimośród obciążenia.

OZNACZENIA:

 ℓ - rowy fundamentowe żelbetowe

B²	BUDYNEK INTERNATU ZESPÓŁU SZKOŁ IM. KOP SZYDŁOWIEC, UL. KOŚCIUSZKI 39, DZIAŁKA NR 182-1/4	Z2 PROJEKT
PROJEKT	MALZ./03/99/P/MW/Kb/17	tel.: 501 177 637 tel.: 508 364 156 www.b2projekt.pl
Projektant	Inng inż. Tomasz BEDNARCZYK	
Opracował	Inng inż. Piotr BEDNARCZYK	
Zydziołek, październik 2019r.	Kb-1	