


BELKA ŻELBETOWA **B2.1**
WYKONAĆ SZT.1





Wykaz zbrojenia

Nr	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita [m]		
				SIOS	B 500 SP	
pręta				ø6	ø12	
dla jednej belki						
1	12	276	5			13,80
2	12	130	2			2,60
3	12	130	2			2,60
4	12	309	2			6,18
5	6	101	13			
Długość całkowita wg średnic				[m]		
Masa 1mb pręta				[kg/mb]	0,222	0,888
Masa prętów wg średnic				[kg]	2,9	22,4
Masa prętów wg gatunków stali				[kg]	2,9	22,4
Masa całkowita				[kg]		26

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

BETON KLASY C20/25 ($f_{ck}=20 \text{ MPa}$)
STAL ZBROJENIOWA KLASY:
strzemiona – A0 ($\sigma_{StS} - f_{yk}=220 \text{ MPa}$)
zbr. główne – A-IIN (B 500 SP – $f_{yk}=500 \text{ MPa}$)
 $\sigma_{TULINA} = 2 \text{ cm}$

		B2 PROJEKT tel: 501 177 687 tel: 508 364 156 www.b2projekt.pl	
BUDYNEK ADMINISTRACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO SZYDŁOWIEC, ul. KOŚCIUSZKI 170, działka nr 437/1			
Projektant	mgr inż. Tomasz BEDNARCZYK	MAZ/0398/PWBKb/17 spec. konstr.-bud.	
Opracował	mgr inż. Piotr BEDNARCZYK		
BELKI ŻELBETOWE STAN PROJEKTOWANY			Kw-5.3
Zszydłówek, czerwiec 2016r.		Skala 1 : 20	

		B2 PROJEKT tel: 501 177 687 tel: 508 364 156 www.b2projekt.pl	
BUDYNEK ADMINISTRACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO SZYDŁOWIEC, ul. KOŚCIUSZKI 170, działka nr 437/1			
Projektant	mgr inż. Tomasz BEDNARCZYK	MAZ/0398/PWBKb/17 spec. konstr.-bud.	
Opracował	mgr inż. Piotr BEDNARCZYK		
BELKI ŻELBETOWE STAN PROJEKTOWANY			Kw-5.3
Zszydłówek, czerwiec 2016r.		Skala 1 : 20	