

Wykaz zbrojenia

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita [m] StOS ø6	Długość całkowita [m] B 500 SP ø10
dla jednego biegu					
1	10	214	4		8,56
2	10	234	4		9,36
3	10	234	4		9,36
4	10	321	4		12,84
5	10	293	4		11,72
6	10	370	4		14,80
7	6	166	48	79,68	
Długość całkowita wg średnic [m]				79,7	66,7
Masa 1mb pręta [kg/mb]				0,222	0,617
Masa prętów wg średnic [kg]				17,7	41,2
Masa prętów wg gatunków stali [kg]				17,7	41,2
Masa całkowita [kg]				59	

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

BETON KLASY: C20/25 (fck=20 MPa)
STAL ZBROJENIOWA KLASY:
zbr. rozdzielcze - A-0 (StOS - fyk=220 MPa)
zbr. główne - A-IIIN (B 500 SP - fyk=500 MPa)
OTULINA: 2 cm

B2 PROJEKT
B2 PROJEKT
tel: 501 177 687 tel: 508 364 156
www.b2projekt.pl

BUDYNEK ADMINISTRACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO
SZYDŁOWIEC, ul. KOŚCIUSZKI 170, działka nr 4374/1

Projektant	mgr inż. Tomasz BEDNARCZYK MAZ/0398/PWBKb/17 spec. konstr.-bud.	
Opracował	mgr inż. Piotr BEDNARCZYK	

SCHODY OD-3,32 DO-1,84
STAN PROJEKTOWANY

Kw-8.1

Szydłówek, czerwiec 2018r. | Skala 1 : 20