



BELKA ŻELBETOWA **B3.3**
WYKONAĆ SZT.2



Wykaz zbrojenia

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita [m]	
				St0S	B 500 SP
dla jednej belki					
1	12	276	4		11,04
2	12	112	1		1,12
3	12	112	1		1,12
4	12	294	2		5,88
5	6	91	17	15,47	
Długość całkowita wg średnic			[m]	15,5	19,2
Masa 1mb pręta			[kg/mb]	0,222	0,888
Masa prętów wg średnic			[kg]	3,4	17,0
Masa prętów wg gatunków stali			[kg]	3,4	17,0
Masa całkowita			[kg]		21

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

BETON KLASY C20/25 ($f_{ck}=20\text{ MPa}$)
STAŁ ZBROJENIOWA KLASY:
strzemiona – A0 (St0S – $f_{yk}=220\text{ MPa}$)
zbr. główne – A-IIIIN (B 500 SP – $f_{yk}=500\text{ MPa}$)
OTULINA = 2 cm

B² PROJEKT		tel: 501 177 687 tel: 508 364 156 www.b2projekt.pl
BUDYNEK ADMINISTRACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO SZYDŁOWIEC, ul. KOŚCIUSZKI 170, działka nr 4374/1		
Projektant	mgr inż. Tomasz BEDNARCZYK	MAZ/O398/PWEKb/17
Opracował	mgr inż. Piotr BEDNARCZYK	spec. konstr.-bud.
BELKI ŻELBETOWE STAN PROJEKTOWANY		Kw-6.5
Szydlówek, czerwiec 2018r.		Skala 1 : 20