

Otwarta Strefa Aktywności przy Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu

Widok przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Obmiar
1		Dział: ROBOTY MONTAŻOWE - URZĄDZENIA DO ĆWICZEŃ FIZYCZNYCH, SPORTOWE, REKREACYJNE I POMOCNICZE.		
1.1	Uproszczona	Dostarczenie i montaż urządzenia do ćwiczeń fizycznych "Wioślarz"	kpl.	1,0000
1.2	Uproszczona	Dostarczenie i montaż urządzenia do ćwiczeń fizycznych "Orbitrek"	kpl.	1,0000
1.3	Uproszczona	Dostarczenie i montaż urządzenia do ćwiczeń fizycznych "Twister"	kpl.	1,0000
1.4	Uproszczona	Dostarczenie i montaż urządzenia do ćwiczeń fizycznych "Prostownik pleców"	kpl.	1,0000
1.5	Uproszczona	Dostarczenie i montaż urządzenia do ćwiczeń fizycznych "Krzesło dla niepełnosprawnych + Motyl rozciągający"	kpl.	1,0000
1.6	Uproszczona	Dostarczenie i montaż urządzenia do ćwiczeń fizycznych "Koła Tai Chi"	kpl.	1,0000
1.7	Uproszczona	Dostarczenie i montaż urządzenia pomocnicze "Regulamin siłowni plenerowej"	kpl.	1,0000
1.8	Uproszczona	Dostarczenie i montaż urządzenia pomocnicze "Kosz na śmieci"	kpl.	2,0000
1.9	Uproszczona	Dostarczenie i montaż urządzenia rekreacyjnego "Ławka z oparciem"	kpl.	4,0000
1.10	Uproszczona	Dostarczenie i montaż urządzenia sportowego "Stolik do szachów z ławkami"	kpl.	2,0000
1.11	Uproszczona	Dostarczenie i montaż urządzenia do ćwiczeń fizycznych "Zestaw sprawnościowy"	kpl.	1,0000
1.12	Uproszczona	Dostarczenie i montaż urządzenia linowego	kpl.	1,0000
1.13	Uproszczona	Dostarczenie i montaż urządzenia sprawnościowego	kpl.	1,0000
1.14	Uproszczona	Dostarczenie i montaż urządzenia pomocniczego "Regulamin placu zabaw"	kpl.	1,0000
1.15	Uproszczona	Dostarczenie i montaż urządzenia pomocniczego "Stojak na rowery"	kpl.	1,0000
2		Dział: OGRODZENIE		
2.1	Uproszczona	Dostarczenie i montaż płotki panelowego 2,50 x 1,00 m	m	45,0000
2.2	Uproszczona	Dostarczenie i montaż furtki panelowej 1,00 x 1,00 m	kpl.	1,0000
3		Dział: NAWIERZCHNIA NA PLACU ZABAW		
3.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m2	120,0000
3.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	120,0000
3.3	KNR 4-04 1103-04 1103-05	ANALOGIA: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 10 km	m3	36,0000
3.4	KNR 2-31 0104-05 0104-06	ANALOGIA: Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm	m2	120,0000
4		Dział: NAWIERZCHNIA TRAWIASTA		
4.1	KNR 2-21 0207-01 z.o.2.10.	Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu I-II - obszar mniejszy niż 0.15 ha. ANALOGIA: częściowo teren należy przekopać ręcznie	ha	0,0180

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Obmiar
4.2	Uproszczona	Dostarczenie ziemi urodzajnej	m3	9,0000
4.3	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m3	9,0000
4.4	KNR 2-21 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m2	180,0000
4.5	KNR 2-21 0702-06	Mechaniczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim	m2	180,0000
5		Dział: NASADZENIA		
5.1	KNR 2-21 0301-02	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.	2,0000