

Szydłowiec, dnia 19 lipca 2018 r.

RI.272.42.2018

Wykonawcy (wszyscy)

**MODYFIKACJA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn. Zadanie 1. Przebudowa obiektu mostowego z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Szydłowiec-Majdów-gr. woj. Zadanie 2. Przebudowa drogi powiatowej Wałsnów-Jastrząb w m. Jastrząb

Nr ogłoszenia BZP: 587999-N-2018

Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn. Zadanie 1. Przebudowa obiektu mostowego z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Szydłowiec-Majdów-gr. woj. Zadanie 2. Przebudowa drogi powiatowej Wałsnów-Jastrząb w m. Jastrząb na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) poniżej informuję o modyfikacji treści SIWZ dotyczącej „Zadanie 2. Przebudowa drogi powiatowej Wałsnów-Jastrząb w m. Jastrząb”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579,2018) Zamawiający – Powiat Szydłowiecki informuje, że dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

1. § 12. Opis sposobu przygotowania ofert
w pkt 11 zmienia się termin otwarcie ofert z „Nie otwierać przed dniem 27 lipca 2018 godz. 10:15” na „Nie otwierać przed dniem 02 sierpnia 2018 godz. 10:15”
2. § 17. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
w pkt.1 z „do dnia 27 lipca 2018 roku do godz. 10:00” zmienia się na „do dnia 02 sierpnia 2018 roku do godz. 10:00”
w pkt.2 z „w dniu 27 lipca 2018 roku o godz. 10:15” zmienia się na „w dniu 02 sierpnia 2018 roku o godz. 10:15”
3. Zmianie ulega załącznik nr 8 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: przedmiar robót i kosztorys ofertowy dotyczący zadania 2. Przebudowa drogi powiatowej Wałsnów-Jastrząb w m. Jastrząb.

Uzasadnieniem modyfikacji treści SIWZ i w konsekwencji zmiany terminu otwarcia ofert jest konieczność zapewnienia Wykonawcom dodatkowego czasu na zapoznanie się z modyfikacją treści SIWZ.

Jednocześnie dokonuje się stosownej zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Niniejsza modyfikacja jest integralną częścią SIWZ.

z up. STAROSTY
mgr inż. Adam Włoskiewicz
WŁOSKIEWICZ
WŁOSKIEWICZ

KOSZTORYS OFERTOWY

Zadanie 2

Lp.	Opis robót	Jednostka		Cena jedn. / zł /	Wartość / netto / zł
		nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6
	Odc. od ul. Mickiewicza do mostu -Jastrząb				
	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
1.	Roboty pomiarowe w tym: -tyczenie jezdni, zjazdów, wykonanie pomiarów uzupełniających i innych prac pomiarowych koniecznych do realizacji robót Inwentaryzacja powykonawcza w 3 egz.	km	0,4		
2.	Obcięcie piłą istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z podbudową przy ustawianym ścieku prefabrykowanym	m	80,0		
3.	Rozbiórka chodnika z płyt betonowych 50x50	m ²	40,0		
	Roboty ziemne				
4.	Wykopy związane z korytowaniem pod konstrukcję chodnika, ławy krawężnika i ścieku, ław obrzeży, uzupełnienie konstrukcji jezdni wraz z odwiezieniem nadmiaru urobku na odl. do 2 km .	m ³	50,4		
	Budowa chodnika i ścieku z elementów betonowych				
5.	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika i ścieku z elementów betonowych	m ²	168,0		
6.	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²	168,0		
7.	Podbudowa z kruszyw łamanych 0/31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcję nawierzchni chodnika	m ²	111,00		
8.	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm-kolor na podsypce cem.-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	111,00		
9.	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej i ławie betonowej przy chodnikach i zjazdach ustawiane na ławie z betonu cementowego C12/15	m ²	98,0		
10.	Ścieki z elementów betonowych na podsypce cementowo-piaskowej i ławie z oporem, beton ławy C12/15, prefabrykat ściekowy typu „mulda” o wymiarach 50x33x15	m	80,0		
	Zjazdy				
11.	Podbudowa z kruszyw łamanych 0/31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod konstrukcję nawierzchni zjazdu	m ²	56,0		
12.	Nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej wibroprasowanej grub. 8 cm kolor grafitowy na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm	m ²	56,0		
	Roboty towarzyszące i wykończeniowe				
13.	Regulacja urządzeń uzbrojenia podziemnego: -zasuwy wodociągowe	szt.	1,0		
	Odcinek od mostu do ulicy Szkolnej-Jastrząb				
	Roboty ziemne				
14.	Wykopy związane z korytowaniem pod konstrukcję chodnika, zjazdu, ławy krawężnika i ścieku, ław obrzeży, uzupełnienie konstrukcji jezdni wraz z odwiezieniem nadmiaru urobku na odl. do 2 km .	m ³	162,0		
	Budowa chodnika i ścieku z elementów betonowych				
15.	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika i ścieku z elementów betonowych	m ²	534,0		
16.	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²	534,0		
17.	Podbudowa z kruszyw łamanych 0/31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcję nawierzchni chodnika	m ²	346,5		

18.	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm-kolor na podsypce cem.-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 346,50	m ²	346,5		
19.	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej i ławie betonowej przy chodnikach i zjazdach ustawiane na ławie z betonu cementowego C12/15 280,0	m	280,0		
20.	Ścieki z elementów betonowych na podsypce cementowo-piaskowej i ławie z oporem, beton ławy C12/15, prefabrykat ściekowy typu „mulda” o wymiarach 50x33x15 263,0	m	263,0		
	Zjazdy				
21.	Podbudowa z kruszyw łamanych 0/31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod konstrukcję nawierzchni zjazdu 177,6	m ²	177,6		
22.	Nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej wibroprasowanej grub. 8 cm kolor grafitowy na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm 177,6	m ²	177,6		
	Roboty nawierzchniowe				
23.	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników głębokości 40 cm w gruncie kategorii II-IV 300,40	m ²	300,40		
24.	Wykonanie warstwy odsączającej na poszerzeniu z piasku grubości 10 cm po zagęszczeniu 300,40	m ²	300,40		
25.	Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 25,0 cm 300,40	m ²	300,40		
26.	Frezowanie istniejącej nawierzchni do profilu, średnia grubość 3 cm z odwozem w miejsce wskazane przez Inwestora 1782,0	m ²	1782,00		
27.	Skropienie wiązania międzywarstwowego asfaltem w ilości 0,1-0,3 kg/m ² 1944,00	m ²	1944,00		
28.	Warstwa profilowa na poszerzeniu z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 w ilości 75 kg/m ² 22,08	Mg	22,08		
29.	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 grubości 4cm 1944,00	m ²	1944,00		
	Roboty towarzyszące i wykończeniowe				
30.	Regulacja urządzeń uzbrojenia podziemnego: -studnie -4 -wpust-1	szt. szt.	4,0 1,0		
	Oznakowanie poziome				
31.	Oznakowanie 3 przejść dla pieszych 36,0	m ²	36,0		
			Netto		
			VAT 23%		
			Brutto		

PRZEDMIAR ROBÓT

Zadanie 2

Lp.	Opis kosztorysowy	Jednostka	
		nazwa	Ilość
1	2	3	4
	Odc. od ul. Mickiewicza do mostu -Jastrząb		
	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe		
1.	Roboty pomiarowe w tym: -tyczenie jezdni, zjazdów, wykonanie pomiarów uzupełniających i innych prac pomiarowych koniecznych do realizacji robót Inwentaryzacja powykonawcza w 3 egz.	km	0,4
2.	Obcięcie piłą istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z podbudową przy ustawianym ścieku prefabrykowanym 80,0	m	80,0
3.	Rozbórka chodnika z płyt betonowych 50x50 40,0	m ²	40,0
	Roboty ziemne		
4.	Wykopy związane z korytowaniem pod konstrukcję chodnika, ławy krawężnika i ścieku, ław obrzeży, uzupełnienie konstrukcji jezdni wraz z odwiezieniem nadmiaru urobku na odl. do 2 km . 50,4	m ³	50,4
	Budowa chodnika i ścieku z elementów betonowych		
5.	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika i ścieku z elementów betonowych 168,0	m ²	168,0
6.	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, grubość po zagęszczeniu 10 cm 168,0	m ²	168,0
7.	Podbudowa z kruszyw łamanych 0/31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcję nawierzchni chodnika 111,00	m ²	111,0
8.	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm-kolor na podsypce cem.-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 111,00	m ²	111,00
9.	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej i ławie betonowej przy chodnikach i zjazdach ustawiane na ławie z betonu cementowego C12/15 98,0	m ²	98,0
10.	Ścieki z elementów betonowych na podsypce cementowo-piaskowej i ławie z oporem, beton ławy C12/15, prefabrykat ściekowy typu „mulda” o wymiarach 50x33x15 80,0	m	80,0
11.	Zjazdy Podbudowa z kruszyw łamanych 0/31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod konstrukcję nawierzchni zjazdu 56,00	m ²	56,0
12.	Nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej wibroprasowanej grub. 8 cm kolor grafitowy na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm 56,0	m ²	56,00
13.	Roboty towarzyszące i wykończeniowe Regulacja urządzeń uzbrojenia podziemnego: -zasuwki wodociągowe 1,0	szt.	1,0
	Odcinek od mostu do ulicy Szkolnej-Jastrząb		
	Roboty ziemne		
14.	Wykopy związane z korytowaniem pod konstrukcję chodnika, zjazdu, ławy krawężnika i ścieku, ław obrzeży, uzupełnienie konstrukcji jezdni wraz z odwiezieniem nadmiaru urobku na odl. do 2 km . 162,0	m ³	162,0
	Budowa chodnika i ścieku z elementów betonowych		
15.	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika i ścieku z elementów betonowych 534,0	m ²	534,0
16.	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, grubość po zagęszczeniu 10 cm 534,0	m ²	534,0
17.	Podbudowa z kruszyw łamanych 0/31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcję nawierzchni chodnika 346,5	m ²	346,5
18.	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm-kolor na podsypce cem.-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 346,50	m ²	346,5

19.	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej i ławie betonowej przy chodnikach i zjazdach ustawiane na ławie z betonu cementowego C12/15	m	280,0
20.	Ścieki z elementów betonowych na podsypce cementowo-piaskowej i ławie z oporem, beton ławy C12/15, prefabrykat ściekowy typu „mulda” o wymiarach 50x33x15	m	263,0
21.	Zjazdy Podbudowa z kruszyw łamanych 0/31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod konstrukcję nawierzchni zjazdu	m ²	177,6
22.	Nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej wibroprasowanej grub. 8 cm kolor grafitowy na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm	m ²	177,6
23.	Roboty nawierzchniowe Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników głębokości 40 cm w gruncie kategorii II-IV	m ²	300,40
24.	Wykonanie warstwy odsączającej na poszerzeniu z piasku grubości 10 cm po zagęszczeniu	m ²	300,40
25.	Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 25,0 cm	m ²	300,40
26.	Frezowanie istniejącej nawierzchni do profilu, średnia grubość 3 cm z odwozem w miejsce wskazane przez Inwestora	m ²	1782,00
27.	Skropienie wiązania międzywarstwowego asfaltem w ilości 0,1-0,3 kg/m ²	m ²	1944,00
28.	Warstwa profilowa na poszerzeniu z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 w ilości 75 kg/m ²	Mg	22,08
29.	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 grubości 4cm	m ²	1944,00
30.	Roboty towarzyszące i wykończeniowe Regulacja urządzeń uzbrojenia podziemnego: -studnie -4 -wpust-1	szt. szt.	4,0 1,0
31.	Oznakowanie poziome Oznakowanie 3 przejść dla pieszych	m ²	36,0