

## PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Antoniów-gr. woj. odc. Huta-Antoniów

| Lp. | Rodzaj robót   | Jednostka      |          |
|-----|--|----------------|----------|
|     |  | Nazwa          | Ilość    |
| 1   | 2  | 3              | 4        |
| 1.  | <b>Roboty ziemne</b><br>Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni głębokości 30 cm w gruncie kat.II-IV z wyprofilowaniem i zagęszczeniem<br>635,0x0,60 | m <sup>2</sup> | 381,0    |
| 2.  | <b>Podbudowa</b><br>Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach, grubość po zagęszczeniu 10 cm<br>381,0                             | m <sup>2</sup> | 381,0    |
| 3.  | Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm<br>381,0                 | m <sup>2</sup> | 381,0    |
| 4.  | <b>Nawierzchnia</b><br>Warstwa wyrównawczo-wzmacniająca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 w ilości średnio 100 kg/m <sup>2</sup><br>(635,0x5,55)x0,1  | Mg             | 352,42   |
| 5.  | Skropienie wiązania międzywarstwowego asfaltem w ilości 0,1-0,3 kg/m <sup>2</sup> , krotność-2<br>635,0x5,50x2   | m <sup>2</sup> | 6 985,0  |
| 6.  | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 grub. 4 cm<br>635,0x5,50   | m <sup>2</sup> | 3 492,50 |
| 7.  | Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5<br>600,0x0,75  | m <sup>2</sup> | 900,0    |
| 8.  | Odmulenie rowów<br>600,0x2   | m              | 1 200,0  |