

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi powiatowej Smagów-Ostałów-Krzcięcin odc. w m. Ostałów

Lp.	Rodzaj robót	Jednostka	
		Nazwa	Ilość
1	2	3	4
1.	Remont krawędzi jezdni Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni głębokości 32 cm w gruncie kat.II-IV z wyprofilowaniem i zagęszczeniem 270,0x0,60	m ²	162,0
2.	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach, grubość po zagęszczeniu 10 cm 162,0	m ²	162,0
3.	Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 162,0	m ²	162,0
4.	Remont nawierzchni Warstwa profilowa z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 w ilości średnio 50 kg/m ² na poszerzeniu 8,1	Mg	8,1
5.	Skropienie wiązania międzywarstwowego asfaltem w ilości 0,1-0,3 kg/m ² , 1 350,0	m ²	1 350,0
6.	Warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 grub. 5 cm 1 350,0	m ²	1 350,0
7.	Remont poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 405,0	m ²	405,0