

## PRZEDMIAR ROBOT

do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 4003W  
polegającej na budowie zatoki postojowej przy ulicy Folwarcznej w Szydłowcu - etap I

BRANŻA DROGOWA  
L=120,6m

Lp.	Podstawa wyceny	Nazwa grupy asortymentowej. Opis pozycji kosztorysowej.	Nazwa jedn. obmiar.	Ilość jedn. obmiar.
<b>I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1	D-01.01.00.00 kalkulacja własna	Roboty pomiarowe, inwentaryzacja powykonawcza	km	0,125
2	D-01.02.02.13.02 analogia	usunięcie warstwy humusu gr. śr. 30cm z odwiezieniem do 5km 3,7*121*0,3	m3	134,31
3	D-01.02.01.14.02 analogia	Karczowanie drzew o średnicy 76-100cm, w warunkach utrudnionych, przy użyciu podnośnika montażowego wraz z odwiezieniem	szt.	3,00
4	D-01.02.00.00 kalkulacja własna	usunięcie karp	szt.	5,00
<b>II ROBOTY ROZBIORKOWE</b>				
5	D-01.02.04.41.01 D-01.02.04.93.02 kalkulacja własna	krawężniki betonowe z ławami	m	121,00
6	D-01.02.04.44.02 D-01.02.04.93.02 kalkulacja własna	obrzeża betonowe z ławami	m	20,00
7	D-01.02.04.24 D-01-02.04.11.01	chodnik z kostki wraz z podbudowami	m2	310,00
8	kalkulacja własna	przebrukowanie nawierzchni z kostki betonowej	m2	16,00
9	D-01.02.04.62.01	demontaż wygradzeń	m	10,00
10	kalkulacja własna	mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni z betonu asfaltowego	m	121,00
<b>III ROBOTY ZIEMNE</b>				
11	D-02.01.01.14.01	<b>Wykopy</b> związane z korytowaniem pod konstrukcje z <b>wywiezieniem</b> urobku do 5km 2,7*121	m3	326,70
12	D-02.01.01.21.01	<b>Wykopy ręczne</b> pod rury osłonowe z <b>wywiezieniem</b> urobku do 5km (111+58+2+3)*0,5*0,3	m3	26,10
13	D-02.03.01.14	Formowanie <b>nasypów</b> z gruntu <b>dowiezionego G1</b> 1,8*121	m3	217,80
<b>IV KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA</b>				
14	D-08.03.01.12.05 kalkulacja własna	<b>Obrzeże</b> betonowe 8x30x100cm na ławie z bet. cementowego C12/15 <b>z oporem</b> o wym. 28x35x15cm	m	7,00
15	D-08.01.01.12.04	<b>Krawężnik</b> betonowy 20x30x100cm na ławie z bet. cementowego C12/15 <b>z oporem</b> o wym. 40x35x15cm	m	246,00
<b>V POBUDOWA</b>				
16	D-04.01.01.31	<b>Profilowanie</b> i zagęszczenie podłoża pod konstrukcje nawierzchni utwardzonych	m2	747,35
17	D-04.02.01.11.02	Warstwy mrozoochronne z <b>kruszywa naturalnego 0/11,2mm</b> grubości <b>10cm</b> ława obrzeża - 0,28*7 opaska - 115 zatoka - 280 0,28*7+115+280	m2	396,96
18	D-04.02.01.12.01	Warstwy mrozoochronne z <b>kruszywa naturalnego 0/11,2mm</b> grubości <b>13cm</b> ława krawężnika wystającego - 0,4*125	m2	50,00

19	D-04.02.01.12.01	Warstwy mrozochronne z <b>kruszywa naturalnego 0/11,2mm</b> grubości <b>15cm</b> chodnik - 260	m2	260,00
20	D-04.05.01.62.04	Warstwy z <b>CBGM 0/11,2 C1,5/2,0</b> grubości <b>15cm</b> opaska - 115 zatoka - 280 115+280	m2	395,00
21	D-04.05.01.63.04	Warstwy z <b>CBGM 0/11,2 C1,5/2,0</b> grubości <b>16 cm</b> ława krawężnika wystającego - 0,4*125 ława krawężnika wtopionego - 0,35*121 0,4*125+0,35*121	m2	92,35
22	D-04.05.01.62.05	Warstwy z <b>CBGM 0/11,2 C3/4</b> grubości <b>15cm</b> chodnik - 260	m2	260,00
23	D-04.06.02.13.03 kalkulacja własna	podbudowa zasadnicza z betonu cementowego <b>C12/15</b> grubości <b>25cm</b> opaska - 115 zatoka - 280 115+280	m2	395,00
<b>VI NAWIERZCHNIE</b>				
24	D-05.03.23.15.04	Nawierzchnia z <b>kostki betonowej bezfazowej czerwonej gr. 8cm</b> ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm chodnik - 260 opaska - 115 260+115	m2	375,00
25	D-05.03.23.15.04	Nawierzchnia z <b>kostki betonowej fazowanej grafitowa gr. 8cm</b> ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm zatoka - 280	m2	280,00
<b>VII ROBOTY TOWARZYSZĄCE I WYKONCZENIOWE</b>				
26	D-03.06.01.40 kalkulacja własna	regulacja wysokościowa studni telefonicznych wraz z wymianą studni i pokrywy na typ ciężki	szt.	1,00
27	kalkulacja własna	ułożenie rur ochronnych A110PS na kable teletechniczne - komplet 111+58+2+3	m	174,00
<b>VIII STAŁA ORGANIZACJA RUCHU</b>				
28	D-07.02.01.40	słupki do znaków D60	szt.	1,00
29	D-07.02.01.40 kalkulacja własna	słupki z ramieniem D60	szt.	4,00
30	D-07.06.02.10 kalkulacja własna	ogrodzenie segmentowe U-12a h=1,2m ciągłe i obłe (z profili rurowych) barwa czerwono-biała	m	10,00
31	D-07.02.01.44 kalkulacja własna	Znak okrągły ŚREDNI	szt.	2,00
32	D-07.02.01.44 kalkulacja własna	Znak prostokątny ŚREDNI	szt.	3,00
33	D-07.02.01.44 kalkulacja własna	Znak prostokątny ŚREDNI - Tabliczka	szt.	3,00
34	D-07.01.01.30 D-07.01.01.50	Malowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne strukturalne	m2	16,00
<b>IX ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>				
35	D-06.01.01.21.02 kalkulacja własna	zagospodarowanie zieleńców - humus 5cm + obsianie trawą	m2	12,00