

PRZEDMIAR ROBÓT

Zadanie 3. Przebudowa drogi powiatowej nr 4015W Szydłowiec-Mirów Nowy - gr.woj.

Lp.	Nazwa grupy asortymentowej. Opis pozycji kosztorysowej.	Nazwa jedn. obmiar.	Ilość jedn. obmiar.
1	2	3	4
1	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników głębokości 30 cm w gruncie kategorii II-IV 500,0x0,8	m2	400,00
2	Profilowanie i zagęszczanie warstwy odsączającej z piasku na poszerzeniach, grubość po zagęszczeniu 10 cm 309,0	m2	400,00
3	Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63,0 mm , grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 309,0	m2	400,00
4	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W i asfaltu 50/70, grubość warstwy średnio 5 cm – (75 kg/m2)	m2	2 750,00
5	Skropienie podbudowy zasadniczej i istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,1-0,3 kg/m ² : 3 500,0 Krotność 2	m2	5 500,00
6	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 8S z asfaltem 50/70 warstwa ścieralna o gr. po zagęszczeniu 4 cm	m2	2 750,00
7	Umocnienie pobocza kruszywem łamanym 0/31,5, średnia grub. warstwy po zagęszczeniu 6cm	m2	750,00
9.	Obramowanie jezdni opornikiem betonowym 25x12cm, na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z oporem, beton 8/10	m	1 000,00