

## PRZEDMIAR ROBÓT

Zadanie 1. Przebudowa drogi powiatowej Wolanów-Orońsko w m.Guzów

Lp.	Rodzaj robót	Jednostka	
		Nazwa	Ilość
1	2	3	4
1.	<b>Roboty ziemne</b> Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni głębokości 30 cm w gruncie kat.II-IV z wyprofilowaniem i zagęszczeniem 600,0x0,60=360,0	m <sup>2</sup>	360,0
2.	<b>Podbudowa</b> Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach, grubość po zagęszczeniu 10 cm 600,0x 0,60=360,0	m <sup>2</sup>	360,0
3.	Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 600,0x0,60=360,0	m <sup>2</sup>	360,0
4.	<b>Nawierzchnia</b> Warstwa wyrównawczo-wzmacniająca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 w ilości średnio 100 kg/m <sup>2</sup> (600,0x5,55)x0,1	Mg	333,0
5.	Skroplenie wiązania międzywarstwowego asfaltem w ilości 0,1-0,3 kg/m <sup>2</sup> , krotność-2 600,0x5,50=3 300,0	m <sup>2</sup>	3 300,0
6.	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 grub. 4 cm 600,0x5,50=3 300,0	m <sup>2</sup>	3 300,0
7.	Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 600,0x2x0,75=900,0	m <sup>2</sup>	900,0
8.	Odmulenie rowów 1 200,0	m	1 200,0