

## PRZEDMIAR ROBÓT

Zadanie 2. Przebudowa drogi powiatowej Mniszek – Omięcin – Szydłowiec odc.Wilcza Wola-Omięcin

Lp.	Rodzaj robót	Jednostka	
		Nazwa	Ilość
1	2	3	4
1.	<b>Roboty ziemne</b> Ścinka poboczy ziemnych gr.do 10 cm i szer.1,0m 800,0	m <sup>2</sup>	800,00
2.	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni głębokości 35 cm w gruncie kat.II-IV z wyprofilowaniem i zagęszczeniem 320	m <sup>2</sup>	320,00
3.	<b>Podbudowa</b> Podbudowa na poszerzeniu jezdni z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr.20cm 320,0	m <sup>2</sup>	320,00
4.	Podbudowa na poszerzeniu jezdni z kruszywa łamanego 0/31,5 gr.20cm 320,0	m <sup>2</sup>	320,00
5.	Podbudowa w technologii MCE grub. 18,0 cm z doziarnieniem kruszywem łamanym 0/31 mm gr.8cm 2 240,0	m <sup>2</sup>	2 240,0
6.	<b>Nawierzchnia</b> Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 dla KR2 grubości 5cm 2220,0	m <sup>2</sup>	2 220,0
7.	Skropienie wiązania międzywarstwowego asfaltem w ilości 0,1-0,3 kg/m <sup>2</sup> 2200,0	m <sup>2</sup>	2 200,00
8.	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. 3cm 400,0 x 5,50	m <sup>2</sup>	2 200,00
9.	Wykonanie poboczy z kruszywa 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grub. 8 cm przy krawędzi jezdni 600,0	m <sup>2</sup>	600,0