

Objętości robót ziemnych (bilans ogólny)

Znak gwiazdki * oznacza, że grunt z wykopów nie nadaje się do zużycia na miejscu i musi być wywieziony.

Pikietaż	Pole przekroju		Objętość		Zużycie na miejscu		Nadmiar objętości		Suma od początku	
	wykopy	nasypy	wykopy	nasypy	wykopy	nasypy	wykopy	nasypy	wykopy	nasypy
	m ²	m ²	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
0	0,00	1,52	26,16	11,35	11,35	14,81	0,00	0,00	0,00	0,00
0	26,10	0,48	16,96	13,30	13,30	3,66	14,81	14,81	14,81	
0	61,00	0,49	1,50	1,43	1,43	0,07	0,07	18,47	18,47	
0	64,09	0,48	10,67	14,81	10,67	4,13	4,13	18,54	18,54	
0	88,40	0,40	7,67	12,03	7,67	4,36	4,36	14,40	14,40	
0	108,50	0,37	4,05	4,48	4,05	0,43	0,43	10,05	10,05	
0	117,69	0,52	21,42	17,26	17,26	4,16	4,16	9,62	9,62	
0	146,30	0,98	12,19	9,85	9,85	2,34	2,34	13,78	13,78	
0	162,42	0,53	2,26	2,47	2,26	0,22	0,22	16,12	16,12	
0	167,30	0,39	5,33	19,69	5,33	14,36	14,36	15,91	15,91	
0	189,40	0,09	4,59	15,45	4,59	10,87	10,87	1,55	1,55	
0	207,35	0,42	0,86	0,73	0,73	0,13	0,13			9,32
0	209,30	0,46	12,90	8,43	8,43	4,47	4,47			9,19
0	236,70	0,48	17,38	5,98	5,98	11,40	11,40			4,71
0	272,00	0,50	6,19	2,86	2,86	3,34	3,34	6,69	6,69	
0	286,79	0,34	2,90	4,59	2,90	1,69	1,69	10,03	10,03	
0	297,30	0,22	10,38	16,25	10,38	5,87	5,87	8,34	8,34	
0	333,88	0,35	11,01	7,71	7,71	3,30	3,30	2,48	2,48	
0	361,30	0,45	8,35	6,07	6,07	2,28	2,28	5,77	5,77	
0	380,26	0,43	2,70	2,95	2,70	0,25	0,25	8,05	8,05	
0	386,60	0,42	13,93	15,26	13,93	1,33	1,33	7,80	7,80	
0	419,82	0,42	1,08	1,07	1,07	0,01	0,01	6,46	6,46	
0	422,40	0,42	14,32	6,28	6,28	8,03	8,03	6,47	6,47	
0	451,50	0,57	26,76	2,17	2,17	24,59	24,59	14,51	14,51	
0	484,10	1,07	39,91	1,84	1,84	38,07	38,07	39,10	39,10	
0	516,95	1,36	36,73	0,45	0,45	36,29	36,29	77,17	77,17	
0	543,20	1,44	29,26	2,73	2,73	26,53	26,53	113,46	113,46	
0	570,20	0,72	22,31	2,85	2,85	19,47	19,47	139,99	139,99	
0	602,80	0,64	17,41	3,07	3,07	14,34	14,34	159,46	159,46	
0	633,60	0,49	15,79	3,95	3,95	11,84	11,84	173,79	173,79	
0	662,90	0,59	15,86	2,45	2,45	13,40	13,40	185,63	185,63	
0	691,80	0,51	20,07	1,48	1,48	18,60	18,60	199,03	199,03	
0	723,20	0,77	20,43	1,96	1,96	18,48	18,48	217,63	217,63	
0	755,10	0,51	10,14	4,75	4,75	5,39	5,39	236,11	236,11	
0	781,40	0,26	11,70	5,52	5,52	6,18	6,18	241,50	241,50	
0	809,60	0,57	15,07	6,13	6,13	8,94	8,94	247,68	247,68	
0	839,60	0,44	14,04	6,96	6,96	7,08	7,08	256,62	256,62	
0	870,20	0,48	14,82	2,98	2,98	11,83	11,83	263,70	263,70	
0	899,20	0,54	20,03	0,36	0,36	19,66	19,66	275,54	275,54	
0	927,20	0,89	17,70	0,13	0,13	17,57	17,57	295,20	295,20	
0	940,64	1,75						312,78	312,78	

Sumy: 562,84 250,06 206,57 356,27 43,50

mgr inż. Leszek Śmigas

Uprawnienia zawodowe do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej nr ew. SWK/0118/PWOD/05
Wpis do CROPUB poz. 144/06/U/C