




PRZEKRÓJ 1-1



WIDOK OD PRZODU



PRZEKRÓJ 2-2

Warstwa ścierna z kostki brukowej wibroprasowanej gr. 8cm
Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Podbudowa zasodnicza z kruszywa łamanego st. mech. 0/31,5mm gr. 15cm
Ulepszone podłoże z CBGM 0/11,2mm klasy C1,5/2,0 gr. 15cm
Istniejące podłoże gruntowe

PRACOWNIA PROJEKTOWA P.W. "DAKAR" 26-600 RADOM
ul. Graniczna 17 tel. 601180311, email: pwdakar@gmail.com

Temat: PROJEKT BUDOWY CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 4016W SZYDLOWIEC-ZBIJÓW MAŁY-GR. WOJ. MAZOWIECKIEGO W M. ZBIJÓW DUŻY GMINA MIROW, POWIAT SZYDLOWIECKI, ODCINEK L=3000,00m

Tytuł rysunku: SZCZEGÓŁ ZJAZDU
INDYWIDUALNEGO Z KOSTKI

Projektant: mgr inż. Janusz Karpeła (UAN-II-K-8386/134/85)

Faza: PROJEKT WYKONAWCZY

Data: 07.2017 **Umowa:** **Skala:** 1:50 **Nr rys.** 5