

KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3561W MNISZEK - KRZCIECIN - SZYDŁOWIEC
W M. KRZCIECIN OD KM 9+963 - 10+143,00 ODCINEK L=180,0m

| Lp. | Podstawa | Nazwa grupy asortymentowej. Opis pozycji kosztorysowej. | Nazwa jedn. obmiar. | Ilość jedn. obmiar. | Cena jedn. (zł) | Cena ofertowa |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe - CPV 45100000-8, 45110000-1 | | | | | | |
| 1 | ST D-01.01.01 BCD III 2021 analogia | "Roboty pomiarowe w tym: 1. Wykonanie przez uprawnionego geodetę: a)tyczenia jezdni, rowu, zjazdów. b)sporządzenia pomiarów kontrolnych zgodnie ze specyfikacją techniczną c)sporządzenia w 3 egzemplarzach inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, wszystkich obiektów inżynierskich d)przeniesienia kolidujących punktów geodezyjnych 2. Wykonanie pomiarów uzupełniających i innych prac pomiarowych koniecznych do prawidłowej realizacji robót | km | 0,18 | | |
| 2 | ST D-01.02.04 BCD III 2021 | Mechaniczne frezowanie korekcyjne istniejącej nawierzchni asfaltowej na gł. do 3cm wraz z odwiezieniem urobku na plac składowania na odl. do 5km =150 | m ² | 150,00 | | |
| 3 | ST D-01.02.01 BCD III 2021 | Mechaniczne karczowanie krzaków i podsycia wraz z wywiezieniem i spalaniem pozostałości =300 | ha | 0,03 | | |
| II. Roboty ziemne - CPV 45111200-0 | | | | | | |
| 4 | ST D-02.01.01 BCD III 2021 | Wykopy związane z korytowaniem pod konstrukcję, odsadzek warstw konstrukcyjnych, z odwiezieniem urobku na odległość do 5km =170x0,4x2x0,52 | m ³ | 70,72 | | |
| 5 | ST D-02.03.01 BCD III 2021 | Formowanie nasypów z gruntu dowiezionego G1 =30,60 | m ³ | 30,60 | | |
| III. Podbudowa - CPV 45233220-7 | | | | | | |
| 6 | ST D-04.01.01 BCD III 2021 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni =180x2x0,4 | m ² | 144,00 | | |
| 7 | ST D-04.02.01 BCD III 2021 | Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z kruszywa naturalnego 0/11,2mm gr. 20cm pod poszerzenia jezdni =180x2x0,4 | m ² | 144,00 | | |
| 8 | ST D-04.04.02 BCD III 2021 | Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm gr. 20cm pod konstrukcję poszerzeń =180x2x0,4 | m ² | 144,00 | | |
| 9 | ST D-04.03.01 BCD III 2021 | Oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego i poszerzenia z kruszywa w ilości 0,3-0,5 kg/m ² =180x5,0 | m ² | 900,00 | | |
| 10 | ST D-04.03.01 BCD III 2021 | Oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa łamanego, na poszerzeniach, w ilości 0,5-0,7 kg/m ² =180x0,5 | m ² | 90,00 | | |
| IV. Nawierzchnia - CPV 45233220-7 | | | | | | |
| 11 | ST D-05.03.05b BCD III 2021 | Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego 0/12,8mm dla KR2 gr. średnio 4cm (100kg/m ²) =180x5,50 | m ² | 990,00 | | |
| 12 | ST D-04.03.01 BCD III 2021 | Skropienie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości 0,1 - 0,3 kg/m ² =180x5,50 | m ² | 990,00 | | |

| | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------------|--|
| 13 | ST D-05.03.05a BCD III 2021 | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/8mm dla KR2 gr. 4cm =180x5,50 | m ² | 990,00 | | |
| V. Pobocza, zjazdy - CPV 45233220-7 | | | | | | |
| 14 | ST D-04.01.01 BCD III 2021 | Mechaniczne profilowanie poboczy gruntowych i zjazdów =180x1,0x2+4,0x3,0x4 | m ² | 408,00 | | |
| 15 | ST D-04.02.02 BCD III 2021 | Wykonanie nawierzchni poboczy i zjazdów z kruszywa niesortowanego 0/31,5mm gr 10cm =180x1,0x2+4,0x3,0x4 | m ² | 408,00 | | |
| VI. Odwodnienie - CPV 45232452-5 | | | | | | |
| 16 | ST D-02.01.01 BCD III 2021 | Pogłębienie i profilowanie istniejących rowów przydrożnych z odwiezieniem urobku na odległość do 5km =180x1,2x0,3x2 | m ³ | 129,60 | | |
| 17 | ST D-03.01.03 BCD III 2021 | Ława fundamentowa żwirowa pod przepust rurowy HDPE D=400mm =6,0x0,8x0,15x4 | m ³ | 2,88 | | |
| 18 | ST D-03.01.03 BCD III 2021 analogia | Wykonanie przepustów z rur HDPE D=400mm pod zjazdami =4x6 | m | 24,00 | | |
| 19 | ST D-03.01.03 BCD III 2021 analogia | Ścianki czołowe przepustów dla rur D=400mm =8 | szt. | 8,00 | | |
| 20 | ST D-03.07.01 BCD III 2021 | Oczyszczenie światła przepustu rurowego D=800mm =10 | mb | 10,00 | | |
| VII. Organizacja i urządzenia bezpieczeństwa ruchu CPV 45233290-8, 45233280-5 | | | | | | |
| 21 | ST D-07.02.01 BCD III 2021 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm | szt. | 2,00 | | |
| 22 | ST D-07.02.01 BCD III 2021 | Znaki A-1, A-2 | szt. | 2,00 | | |
| 23 | ST D-07.05.01 BCD III 2021 | Bariery ochronne SP-04 na przepuscie D=800 =2x12 | m | 24,00 | | |
| 24 | ST D-07.05.01 BCD III 2021 | Zakończenie barier ochronnych SP-04 nachylonych do powierzchni korony drogi i zakotwiczonych poniżej poziomu gruntu na przepuscie D=800 =4x4 | m | 16,00 | | |
| Słownie: | | | | | RAZEM | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |