

PPRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi powiatowej nr 4025 Wolanów - Orońsko odcinek Guzów - Wolanów

Inwestor: Powiat Szydowiecki, Plac M. Konopnickiej 7, 26 - 500 Szydowiec

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
1 Roboty przygotowawcze			
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,24
	1,041-0,800	km	0,24
2 Roboty rozbiórkowe			
2	Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31-60% powierzchni	ha	0,32
3	Wywożenie dłużyć na odległość 2km	mp	6,5
4	Wywożenie gałęzi na odległość 2km	mp	10,8
3 Roboty ziemne			
5	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,25m ³ w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 5t na odległość 10 km	m ³	457
6	Odwóz nadmiaru ziemi z wykopów koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,60m ³ w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi 10-15t na odległość 10 km	m ³	445
7	Nasypy wykonywane koparkami z bezpośrednim przrzutem gruntu kategorii I-II z uzyskanego ukopu (Koparka 1,00m ³)	m ³	12
8	Formowanie spycharkami gąsienicowymi 55kW bez zagęszczania nasypów o wysokości do 3,0m z gruntu kategorii III	m ³	12
4 Roboty budowlane nawierzchniowe na poszerzeniu			
9	Koryta o głębokości do 50cm na poszerzeniu wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI	m ²	159,06
	241*1,1*0,6	m ²	159,06
10	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m ²	159,06
	241*1,1*0,6	m ²	159,06
11	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej, grubość po zagęszczeniu 10cm	m ²	159,06
	241*1,1*0,6	m ²	159,06
12	Podbudowy z kruszyw łamanych, 0/63, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm stabilizowana mechanicznie	m ²	159,06
	241*1,1*0,6	m ²	159,06
13	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej	m ²	159,06
	241*1,1*0,6	m ²	159,06
14	Skropienie nawierzchni asfaltem międzywarstwowe	m ²	159,06
	241*1,1*0,6	m ²	159,06
15	Warstwy wyrównawcze z betonu asfaltowego AC 16W z asfaltem 50/70 o grubości warstwy 3cm - średnio 75 kg/m ²	m ²	159,06
	241*1,1*0,6	m ²	159,06
5 Roboty budowlane nawierzchniowe			
16	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu	m ²	1325,5
	241*5,50	m ²	1325,5
17	Skropienie nawierzchni asfaltem międzywarstwowe (2x)	m ²	2651
	1325,5*2	m ²	2651
18	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W o grubości 4cm, asfalt 50/70.	m ²	1391,78
	1325,5*1,05	m ²	1391,78
19	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S o grubości 4 cm z asfaltem PMB 45/80-65	m ²	1325,5
	1325,5	m ²	1325,5
6 Przebudowa włączy dróg rolniczych			
20	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników głębokości 50cm w gruncie kategorii II-IV	m ²	61,5
	5*4*2+(5*5-0,25*3,14*5*5)*4	m ²	61,5
21	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-IV	m ²	61,5
	5*4*2+(5*5-0,25*3,14*5*5)*4	m ²	61,5
22	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach, grubość po zagęszczeniu 15cm	m ²	61,5
	5*4*2+(5*5-0,25*3,14*5*5)*4	m ²	61,5
23	Umocnienie warstwą kruszyw łamanych, 0/63, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm stabilizowana mechanicznie	m ²	61,5
	5*4*2+(5*5-0,25*3,14*5*5)*4	m ²	61,5

PPRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi powiatowej nr 4025 Wolanów - Orońsko odcinek Guzów - Wolanów

Investor: Powiat Szydowiecki, Plac M. Konopnickiej 7, 26 - 500 Szydłowiec

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
24	Ścianki czołowe przepustów pod zjazdami dla rur o średnicy 40cm	ścianka	4
25	Rury PEHD o średnicy 40 cm przepustów pod drogami	m	16
7 Remont poboczy gruntowych			
26	Mechaniczne plantowanie gruntu poboczy spycharkami 241*2*0,75	m2	361,5
27	Umocnienie pobocza kruszywem łamanym 0/31,5, grubość warstwy po uwałowaniu 8cm 241*2*0,75	m2	361,5
8 Remont rowów przydrożnych			
28	Regulacja rowu otwartego wykonywana koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 5t na odległość 1km 241*2*(2,2+0,4)*0,5*0,4	m3	250,64
29	Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruncie kategorii I-III 241*2*(0,9+0,4+0,9)	m2	1060,4
		m2	1060,4


DYREKTOR
 Zarządu Dróg Powiatowych
 w Szydłowcu
Tomasz Lewandowski