

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi powiatowej nr 3561 W Mniszek - Omięcın - Szydłowiec na odcinku od km 5+808,00 do km 6+013,0

Inwestor: Powiat Szydłowiecki; Plac Marii Konopnickiej 7; 26-500 Szydłowiec

Wykonawca: VIA INŻYNIERIA ŁADOWA IGOR DERPIŃSKI ul. Marli Curie-Skłodowskiej 14, 27-200 Starachowice

Lp.	Nazwa grupy asortymentowej /elementu scalonego/ Opis pozycji kosztorysowej	Jedn. miary	Ilość
1	3	4	5
I. ROBOTY DROGOWE			
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - tyczenie obiektu, inwentaryzacja powykonawcza	km	0,20500
Zdjęcie warstwy humusu lub darniny			
3	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm grunt do wykorzystania na budowie:	m2	1 560,80
4 Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów			
5	Rozebranie nawierzchni zjazdów z tłucznią kamiennego gr. 15 cm z załadowaniem i wywozem gruzu	m2	667,45
ROBOTY ZIEMNE			
Wykonanie wykopów			
6	Wyknanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I-II z transportem urobku na na odkład lub nasyp na odległość do 1 km: poszertzenia, rowy, zjazdy	m3	512,49
Wykonanie nasypów			
7	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I-II z pozyskaniem i transportem gruntu na odległość do 1 km	m3	61,50
PODBUDOWY			
8	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod poszerzenia warstwy konstrukcyjne nawierzchni - zjazdy i pobocza	m2	2 022,05
9	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych niebitumicznych	m2	1 135,00
10	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2	1 132,00
11	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych niebitumicznych	m2	1 135,00
12	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych bitumicznych	m2	1 132,00
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego			
13	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązaney z kruszywa C 50/30, 0/31,5 grubości 10 cm - doziarnienie Istniejącej konstrukcji	m2	1135,00
14	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązaney z kruszywa C 90/3, 0/31,5 grubości 20 cm - poszerzenie	m2	283,70
15	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązaney z kruszywem C 90/3, 0/31,5 grubości 20 cm (zjazdy indywidualne i publiczne).	m2	198,82
Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem			
16	Wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr 15 cm - poszerzenie jezdni	m2	283,70
17	Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 MPa o grubości 15 cm - zjazdy.	m2	37,87
18	Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE), metodą głębokiego recyklingu na zimno, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm (bez kosztów doziarnienia)	m2	1135,00
NAWIERZCHNIE			
Nawierzchnia tłuczniowa			
19	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązaney z kruszywem 0/31,5 grubości 15 cm (pobocza)	m2	414,00
20	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązaney z kruszywem 0/31,5 grubości 20 cm (zjazdy)	m2	189,35
Nawierzchnie z betonu asfaltowego			
21	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grubość warstwy 5 cm z odwiezieniem destruktu na plac składowania na odległość do 20 km.	m2	914,00
22	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 16 W 50/70 o grubości 5 cm - warstwa wiążąca	m2	1132,00
23	Nawierzchnie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S 50/70, warstwa ścieralna AC 11 S grubości 4 cm	m2	1127,50
ROBOTY WYKONCZENIOWE			
Przepusty z rur polietylowych pod zjazdami			
24	Wykonanie przepustów z rur PEHD o średnicy 40 cm pod zjazdami	m	76,00
25	Wykonanie ław fundamentowych rzepustów pod zjazdami z kruszywa łamanego lub pospółki frakcji 0/31,5 mm gr 20 cm	m3	68,40
26	Wykonanie prefabrykowanej ścianki czołowej (kołnierza betonowego) dla przepustu z rury betonowej zbrojonej dwuwarstwowo DN 400 uszczelniane zaprawą cementową	szt.	18,00

VIA - Inżynieria Ładowa
Igor Derpiński
 ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
 27-200 Starachowice
 NIP 6641859363, Regon 384389552

Lp.	Nazwa grupy asortymentowej /elementu scalonego/ Opis pozycji kosztorysowej	Jedn. miary	Ilość
1	3	4	5
OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
Oznakowanie poziome			
27	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami) - linia krawędziowa ciągła wąska: P-7d	m2	41,64
28	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami) - linia przerywana wąska: P-7c	m2	3,78
ZIELEŃ DROGOWA			
Zieleń drogowa			
29	Humusowanie przy grubości warstwy humusu 10 cm z obsianiem trawą (grunt urodzajny pozyskany na budowie)	m2	1290,00

VIA - Inżynieria Lądowa
 Igoł Dępiński
 ul. M. Curie Skłodowskiej 14
 27-200 Starachowice
 NIP 6641859363, Regon 384389552