



Zał. nr 3

do REGULAMINU KONKURSU OFERT
zadania pn.: Kompleksowa konserwacja i restauracja
wystroju w kościele parafialnym
pw. św. Mikołaja w Wysokiej

ZAKRES PRAC KONSERWATORSKICH I RESTAURATORSKICH dla wystroju malarskiego ścian i sklepienia w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja w Wysokiej

Zakres prac dotyczy całej powierzchni malowideł wszystkich ścian i stropu w prezbiterium oraz nawie kościoła i obejmuje:

1. Analiza obiektu w świetle VIS rozproszonym i skośnym oraz w świetle UV.
2. Wykonanie badań odkrywkowych.
3. Wytypowanie miejsc do pobrania próbek oraz ich pobranie.
4. Przeprowadzenie analiz laboratoryjnych na pobranych próbkach oraz ich dokumentacja:
 - analizy metodami nieinwazyjnymi,
 - analizy metodami niszczącymi.
5. Przeprowadzenie dezynfekcji.
6. Wstępne oczyszczenie z luźnych zabrudzeń powierzchniowych.
7. Miejscowe zabezpieczenie najbardziej narażonych fragmentów odspojonej warstwy malarskiej.
8. Podklejenie i wzmocnienie odspojień i spękań w warstwie tynku. Dotyczy to również tynku na trzcinie znajdującego się na stropie.
9. Lokalne wzmocnienie i naprawy spękań w warstwie kamiennego podłoża ścian.
10. Miejscowe iniekcyjne podklejenie odspajającej się warstwy malarskiej.
11. Usunięcie przemalowań i wtórnych ingerencji konserwatorskich.
12. Doczyszczenie warstwy malarskiej polichromii i monochromatycznego tła.
13. Konsolidacja warstwy malarskiej partii polichromowanych – przedstawień figuralnych i ornamentalnych wraz z monochromatycznym tłem.
14. Usunięcie wtórnych uzupełnień w warstwie tynku.
15. Uzupełnienie ubytków w warstwie tynku.



-
16. Uzupełnienie ubytków w warstwie malarskiej partii polichromowanych ornamentów i przedstawień figuralnych.
 17. Scalenie kolorystyczne monochromatycznego tła.

**ZAKRES PRAC KONSERWATORSKICH I RESTAURATORSKICH
przy podście drewnianym w prezbiterium kościoła pw. św. Mikołaja w Wysokiej**

1. Zabezpieczenie miejsca pracy.
2. Demontaż podestu drewnianego i przewiezienie go do pracowni.
3. Wykonanie dezynsekcji drewnianych desek.
4. Oczyszczenie drewnianych desek.
5. Wzmocnienie strukturalne drewnianego podłoża.
6. Wymiana najbardziej zdegradowanych elementów podestu na nowe wykonane z drewna o podwyższonej odporności.
7. Zabezpieczenie drewnianego podłoża podestu.
8. Montaż podestu po konserwacji.